

Infrastructure & Development Quality is our strength

Call: 9893173164 Gmail: mpconstruction747@gmail.com

BUILDING CONSTRUCTION CONTRACT QUOTATIONS FOR GROUND TO 1ST FLOOR

Construction Cost of Building with Material

- 1. डोबरे की खुदाई "5" फीट या पक़्क़ी मुरम तक
- 2. सरीया का जाल ..3.. बाय ... 3... फीट का रहेगा
- 3. कालम मे. . . 6 . . . _ सरीये "2" नग.." 12mm.." . "2" नग "10mm" के रहेंगे
- 4. बिम में "6" सरीये "4" नग "10mm" के "2" नग "10mm" एक्स
- 5. fuyhFk gkbZV "1" Is "2" फीट तक रहेगा
- 6. स्लेब मे सरीया "6mm" के "10" इंच सेंटर से रहेंगे
- 7. स्लेब की भराई "2" से "3" इंच की रहेगी
- 8. छत की हाईट "10" फीट की रहेगी
 - +छत मे सरिये "10mm" O "6mm" के रहेंगे "6" इंच व "8" इंच सेंटर से बादे जायेगे
- 9. मैन चोखट सागवान की ...3200... रुपये डबल पदाम की रहेगी
- 10. अन्दर कि चोखट कपुर साल की रहेगी सीनाल पदाम मे ...1400... रुपये नग की रहेगी
- 11. मैन दरवाजा सागवान का ...5000.... रुपये नग का रहेगा
- 12. अन्दर के दरवाजे फलस डोर..2200....रुपये नग के रहेंगे
- 13. अन्दर के होल्ड्राप...300... रुपये नग के रहेंगे
- 14. मैन गेट के होल्डाप...650.... रुपये नग के रहेगा
- 15. मैन गेट लोहे का...60.....कीलो तक का रहेगा
- 16. मैन खिडकी एल्प्रमिनियम सेक्सन 3 ट्रैक... 20... गेज मे रहेगी
- 17. अंदर की खिडकी "2" ट्रैक .. 20.. गैज मे रहेगी
- 18. चड़ाव बड़ोदा ग्रिन मे रहेगा रायजर टाईल्स की रहेगी



Infrastructure & Development Quality is our strength

- 19. कीचन बडोदा ग्रिन का रहेगा पिलेट फार्म के उपर 2 फिट टाईल्स लगेगी
- 20. चडाव पर रेलिना एस एस की....325..... रु फिट की रहेगी
- 21. दो हाथ WHITE CEMENT का रहेगा
- 22. लेट बाथ कि टाईल्स ...225... रु पेटी कि रहेगी
- 23. लेट बाथ कि टाईल्स 6 फिट हाईट तक लगेगी
- 24. फलोरीग की टाईल्स ...30.... रु स्कुयेर फिट की रहेगी
- 25. सूविच बोर्ड वेस्टन वेगा के रहेंगे
- 26. वायरीना पोलीकेप वा फिनोलेक्स की रहेगी
- 27. सिमेन्ट JK Wonder माई सेम व Birla व Acc
- 28. सरीये टाटा ईसकोन या मोयरा के रहेंगे
- 29. पानी कि टन्की निचे 6000 लीटर कि रहेगी
- 30. उपर की टन्की 1000 लीटर 3 लेर्य कि रहेगी
- 31. निचे चोखडी बीम दीये जावेगे
- 32. ऊपर की छत की भराई 4 ईंच मोटी रहेगी
- 33. सेनेटरी कीसान व कास्ता कि रहेगी
- 34. इलेक्टरीक बोड हाल मै 3 नग व बेडरुम व कीचन में 2 नग दीये जायेगे
- 35. टोटल नल...500रु नग तक रहेंगे
- 36. मिक्सर वाल...1600....रु नग का रहेगा
- 37. 500 व 700 स्केर फीट के मकान मे । लेट बाथ अटैज रहेगी
- 38. दरवाजे खिडकी व वेलटी लेसन व एलिवेसन ड्राइंग के हिसाब से होगा
- 39. बीजली पानी तराई माकान मालिक का रहेगा
- 40. बहार का ओपन एरीया का कार्य कुर्सि हाईट तक का रेट 325 रु स्कुयेर फिट रहेगा
- 41. ईस्पेसी फिकेस्र में लिखे गये कार्य मान्य रहेगा



Infrastructure & Development Quality is our strength

42.	इस के 🔻	अलावा जो काम करवाएगे उसका अलग से च	ार्ज देना होग
43.	प्लट का	साईज	
44.	रेट	रु स्कुयेर फिट का रहेगा	
45.	रासी या	रुपये पांच किस्तो मे	
	I.	पिलीथ पर	
	II.	छत पर	
	III.	प्लस्तर होने पर	
	IV.	फ्लोरींग पर	
	V.	कलर पर	
	कार्य स	म्पूण करने का समय से	समय तक
	दिये हुवे	समय पर कार्यू पुरा किया जायेगा व कार्य स	पूण कर के पुणँ रासी प्राप्त करके मकान मालीक को कब्जा दिया जावेगा
	ठेकेदार	का नाम:	मकान मालीक का नाम:

Infrastructure & Development Quality is our strength

Call: 9893173164 Gmail: mpconstruction747@gmail.com

BUILDING CONSTRUCTION CONTRACT QUOTATIONS FOR 1ST FLOOR TO 2ST FLOOR

Construction Cost of Building with Material

- 1. छत की हाईट "10" फीट की रहेगी
 - +छत मे सरिये "10mm" **o** "6mm" के रहेंगे "6" इंच व "8" इंच सेंटर से बादे जायेगे
- 2. अन्दर कि चोखट कपुर साल की रहेगी सीनाल पदाम मे ...1400... रुपये नग की रहेगी
- 3. अन्दर के दरवाजे फलस डोर..2200....रुपये नग के रहेंगे
- 4. अन्दर के होल्ड्राप...300... रुपये नग के रहेंगे
- 5. मैन खिडकी एल्पूमिनियम सेक्सन 3 ट्रैक... 20... गेज मे रहेगी
- 6. अंदर की खिडकी "2" ट्रैक ..20..गैज मे रहेगी
- 7. चड़ाव बड़ोदा ग्रिन मे रहेगा रायजर टाईल्स की रहेगी
- कीचन बडोदा ग्रिन का रहेगा पिलेट फार्म के उपर 2 फिट टाईल्स लगेगी
- 9. चडाव पर रेलिना एस एस की....325..... रु फिट की रहेगी
- 10. दो हाथ WHITE CEMENT का रहेगा
- 11. लेट बाथ कि टाईल्स ...225... रु पेटी कि रहेगी
- 12. लेट बाथ कि टाईल्स 6 फिट हाईट तक लगेगी
- 13. फलोरीग की टाईल्स ...30.... रु स्कुयेर फिट की रहेगी
- 14. सूविच बोर्ड वेस्टन वेगा के रहेंगे
- 15. वायरीना पोलीकेप वा फिनोलेक्स की रहेगी
- 16. सिमेन्ट JK Wonder माई सेम व Birla व Acc
- 17. सरीये टाटा ईसकोन या मोयरा के रहेंगे
- 18. उपर की टन्की 1000 लीटर 3 लेर्य कि रहेगी
- 19. निचे चोखडी बीम दीये जावेगे



Infrastructure & Development Quality is our strength

20.	ऊपर क	गि छत की भराई 4 ईंच मोटी रहेगी			
21.	. सेनेटरी कीसान व कास्ता कि रहेगी				
22.	इलेक्टरीक बोड हाल मै 3 नग व बेडरुम व कीचन में 2 नग दीये जायेगे				
23.	. टोटल नल500रु नग तक रहेंगे				
24.	मिक्सर	वाल1600रु नग का रहेगा			
25.	5. 500 व 700 स्केर फीट के मकान मे । लेट बाथ अटैज रहेगी				
26.	6. दरवाजे खिडकी व वेलटी लेसन व एलिवेसन ड्राइंग के हिसाब से होगा				
27.	7. बीजली पानी तराई माकान मालिक का रहेगा				
28.	8. बहार का ओपन एरीया का कार्य कुर्सि हाईट तक का रेट 325 रु स्कुयेर फिट रहेगा				
29.	9. ईस्पेसी फिकेस्र मे लिखे गये कार्य मान्य रहेगा				
30.	इस के र	अलावा जो काम करवाएगे उसका अलग से चार्ज देना होग			
31.	प्लट का	साईज			
32.	रेट	रु स्कुयेर फिट का रहेगा			
33.	रासी या	रुपये पांच किस्तो मे			
	VI.	पिलीथ पर			
	VII.	छत पर			
	VIII.	प्लस्तर होने पर			
	IX.	फ्लोरींग पर			
	X.	कलर पर			
	कार्य स	म्पूण करने का समय से समय तक			
	दिये हुवे	समय पर कार्यू पुरा किया जायेगा व कार्य सम्पूण कर के पुणँ रासी प्राप्त करके मकान मालीक को कब्जा दिया जावेग			



Infrastructure & Development Quality is our strength

Call : 9	9893173164
Gmail: mpconstruction747@	@gmail.com

ठेकेदार का नाम:	मकान मालीक का नाम:



Infrastructure & Development Quality is our strength



Infrastructure & Development Quality is our strength